

令和 7 年度			審 査		検 算		設 計	
工事 番号	住修 - 4							

設 計 書

工 事 名 花輪駅西住宅A棟雁木屋根修繕

工 事 箇 所 鹿角市花輪字下中島 地内

金 額 一金 円也

工 事 概 要 ◎ 軒折れ補修 1 式

週休2日制対象工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
屋根修繕	1.0	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1.0	式		
現場管理費	1.0	式		
一般管理費等	1.0	式		
計				
工事価格	1.0	式		
消費税等相当額	1.0	式		消費税率 10%
工事費	1.0	式		

屋根修繕						
1 軒折れ補修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	桝組本足場 W900	30.6	掛m2			
最上部安全手摺		18.0	m			
既存屋根 板金巻上	余長部分切断共	18.8	m			
既存屋根 唐草撤去		18.8	m			
既存屋根 下地撤去	小羽根・破風 撤去 野地板・垂木 切断撤去	18.8	m			
破風復旧	杉一等 180*24 隠し釘固定	18.8	m			
小羽根復旧	杉一等 36*45 隠し釘固定	18.8	m			
木材保護塗装	糸幅300以下 2回塗 新材見え掛かり部	18.8	m			
唐草復旧	ルーフィング撤去復旧共	18.8	m			
板金掴み加工		18.8	m			
露出梁天端板金包		9.0	箇所			
養生		18.8	m2			
整理清掃跡片付		18.8	m2			
処分費		1.0	式			
計						